

Feststellung der Aufgabenstellung zur Planung des Feuerwehrgerätehauses in der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“, Standort Kelbra gemäß DIN 14092

Lfd. Nr	Einheit	Notizen	Größe in m		Stand Juni 2022			Stand Dezember 2022			
					Anzahl	m² pro Einheit	Gesamt m²	Anzahl	m² pro Einheit	Gesamt m²	
											Breite
1.	Fahrzeughalle										
1.1	Stellplatzgröße 2		4,50	12,50	5,00	56,25	281,25		4,00	56,25	225,00
2.	Räume für die Einsatz- und Übungsabwicklung										
2.1.1	PSA-Ablage und Umkleideraum weibl.	min. 1,2 m²			50,00	1,20	60,00		50,00	1,20	60,00
2.1.2	PSA-Ablage und Umkleideraum männl.	min. 1,2 m²									
2.2.1	Sanitärräume weibl.	min. 1x WC, min. 1 xWaschbecken + Dusche			1,00	12,00	12,00		1,00	12,00	12,00
2.2.2	Sanitärräume männl.	min. 1x WC, min. 1 xWaschbecken + Dusche			1,00	14,00	14,00		1,00	14,00	14,00
2.3	Trocknungsraum	Mindestanforderung			1,00	6,00	6,00		1,00	6,00	6,00
2.4	Funk-/Telekommunikationsraum	min. 12m², Kombination mit Verwaltung / Büro					0,00		0,00	0,00	0,00
3.	Räume für Ausbildung, Aufenthalt und Verwaltung										
3.1	Schulungsraum	min. 30m², Kombination mit Bereitschaftsr. / Aufenthaltsr.					0,00				0,00
3.2	Jugendraum	min. 20m²			27,00	1,20	32,40		1,00	32,40	32,40
3.3	Teeküche	min. 8m²			1,00	15,00	15,00		1,00	15,00	15,00
3.4	Lehrmittelraum	min. 6m²			1,00	6,00	6,00		1,00	6,00	6,00
3.5	Erste Hilfe / Lagebsprechung / Ruheraum	min. 15m²			1,00	15,00	15,00		1,00	15,00	15,00
3.6	Bereitschaftsraum / Aufenthaltsraum	min. 15m²			1,00	120,00	120,00		1,00	75,00	75,00
3.7	Verwaltung / Büro	min. 15m²			1,00	27,00	27,00		1,00	15,00	15,00
3.8	sonstiges	Lager Betriebsstoffe, Wäscherei mit Kleiderkammer			1,00	70,00	70,00		1,00	30,00	30,00
4.	Werkstätten /Lager										
4.1	allgemeinde Werkstatt	min. 12m²			1,00	20,00	20,00		1,00	20,00	20,00
4.2	allgemeines Lager	min. 12m²			1,00	25,00	25,00		1,00	25,00	25,00
5.	Sonstige Flächen (Größe richtet sich nach techn. Konzeption)										
5.1	Hausanschlussraum	ca. Angaben			1,00	5,00	5,00		1,00	5,00	5,00
5.2	Heizungsraum	ca. Angaben			1,00	5,00	5,00		1,00	5,00	5,00
5.3	Putzmittelraum	min. 4m²			1,00	4,00	4,00		1,00	4,00	4,00
	Notstromversorgung				1,00	10,00	10,00		1,00	10,00	10,00
	Gesamt ohne Außenanlage in m²						727,65				574,40
6.	Flächen der Außenanlage										
6.1	Stauraum vor den Toren	min. entstprechend Stellplätzen	4,50	12,50	5,00	56,25	281,25		4,00	56,25	225,00
6.2	Parkflächen	min. 12	2,50	5,50	31,00	13,75	426,25		12,00	13,75	165,00
6.3	PKW- Zufahrt				1,00	62,00	62,00		1,00	31,00	31,00
6.4	Zuwegung				1,00	699,25	699,25		1,00	550,00	550,00
6.5	Fläche für Reststoffe				1,00	10,00	10,00		0,00	10,00	0,00
6.6	Zwischenlager Gefahrstoffe/Tierkadaver				1,00	10,00	10,00		0,00	10,00	0,00
6.7	Übungsfläche	min. 250m²			1,00	250,00	250,00		0,00	250,00	0,00
	Gesamt Außenanlage in m²						1738,75				971,00
	Gesamt in m²						2466,40				1545,40